



IRMANDADE DA SANTA CASA CORAÇÃO DE JESUS
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO
ESCLARECIMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
PROCESSO Nº 004/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DE ACESSO PARA FUNCIONÁRIOS E PACIENTES EM UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE NESSE EDITAL E SEUS ANEXOS., DIANTE DO SEGUINTE PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS APRESENTADO PELA EMPRESA LINK CONTROL PASSAMOS A EXPOR COMO SEGUE:

QUESTIONAMENTOS:

1.Com base no prazo exigido para instalação do sistema constante no item III.1.8. Deverá concluir a instalação dos equipamentos solicitados e a entrega dos crachás no prazo de 10 dias da assinatura do contrato; Devido a fatos supervenientes que ainda assolam todo o País, pois existe falta de matéria prima, componentes eletrônicos nacionais e importados, aço entre outros motivos alheios a nossa vontade (e com certeza a de outros licitantes). considerando que este prazo é exiguo, a Administração poderá conceder prorrogações de prazo? ou poderá reformar este edital dando prazos distintos e plausíveis para entrega e para instalação?

2. Consta no edital um item (último paragrafo da 26ª pag.) que é determinante para a compreensão correta das exigências editalícias e formulação correta de nossa proposta. "A CONTRATADA deverá assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos equipamentos e devida instalação, assim como, pelos elementos técnicos pertinentes e dotar de todo equipamento e materiais necessários ao regular desenvolvimento da instalação:" poderiam deixar claro quais são estes equipamentos e materiais necessários ao regular desenvolvimento da instalação?

3.A Infraestrutura (tubulações, eletrocalhas, cabeamento lógico e elétrico, bem como componentes para alimentação elétrica (disjuntores, DRs, aterramento) e transmissão de dados (switchs, hubs, conectorização, certificação, etc...) é por conta da Contratante HCSS?

4.Existem equipamentos (catracas) instalados no local?

5.Com as catracas no mercado tendo variações em suas dimensões entre 720mm a 900 mm e imaginando que nos locais de cada instalação os espaços já estão delimitados, porém a Administração detalha a dimensão de guarda corpo e portões, pergunto como será aceita pela administração do HCSS catracas que possuem dimensões diferentes entre tantos fabricantes se adequarem as dimensões pré determinadas?



6. Possuem cartões RFID 125KHz atualmente? Em caso positivo a Administração do HCSS pretende manter estes cartões antigos?
7. A REDE instalada para transmissão dos dados atualmente no HCSS é TCP-IP? Qual categoria do cabeamento Cat 5 ou Cat 6?
8. A comunicação requerida para o sistema de controle de acesso é TCP-IP?
9. A Administração do HCSS vai fornecer o Servidor, as estações de trabalho para cadastramento de usuários e visitantes, webcams para fotografar, entre outros periféricos de informática?
10. Para mensurar o número de licenças de software para o sistema de controle de acesso, quantas estações de trabalho são requeridas para funcionamento do Sistema de controle de acesso?
11. Quanto a tecnologia de leitura, poderíamos ofertar tecnologia RFID de proximidade (leitores e cartões), porém na Frequência de 13,56 MHz Mifare, mais moderna e muito mais utilizada atualmente do que a requerida no edital de 125 KHz?
12. Sendo um hospital a beira mar e como tem que higienizar frequentemente seus equipamentos, imagino que o acabamento requerido para a catraca deva ser em Aço inox, está correto?
13. Poderiam descrever ou encaminhar foto do conjunto de porta e batentes de forma ampla para analisarmos o ambiente onde será instalado o controle de acesso e a fechadura de 300kgf?
14. Qual é a estrutura e peso desta porta para dimensionarmos qual mola aérea seria adequada?
15. Em relação aos Crachás qual seria o seu modelo. Clamshell que permite adesivar a personalização sobre a face do crachá ou Mifare ISO que permite impressão direta na alma do cartão?
16. Em relação ao item 9. DA AMOSTRA, pergunto se podemos entregar uma amostra com layout fictício ou de qualquer outro cliente aleatório ou precisamos desenvolver um layout provisório do HCSS?
17. Como não são recomendados furos para os cartões ISO, tanto por causa da concepção do cartão e sua antena, quanto pelos problemas de impressão (o furo danifica os ribbons), a Administração contratará a parte o Clipe, cordão e suporte?



ESCLARECIMENTOS:

1. Poderá conceder prorrogações, o prazo se inicia apenas após a assinatura do contrato.
2. A instalação dos equipamentos é de responsabilidade da CONTRATADA portanto qualquer ferramenta necessária para esta instalação é de responsabilidade desta.
3. A infraestrutura, bem como componentes para alimentação elétrica e transmissão de dados (switchs, hubs e conectores) não integra esta contratação, portanto por conta da CONTRATANTE.
4. Não.
5. As medidas são aproximadas podendo ser adequadas de acordo com a dimensão da catraca.
6. Não possuímos.
7. Rede TCP-IP, cabeamento Cat-6.
8. TCP-IP.
9. Sim.
10. 12 estações.
11. Sim.
12. Não é uma exigência do Edital.
13. Sim, podemos encaminhar fotos do local. Porém seria interessante a visita para visualização in loco.
14. A mola é para o fechamento automático do portão de 1,60m x 1,20m que será fornecido pela CONTRATADA, portanto, o peso e estrutura serão averiguados pela CONTRATADA.
15. O edital não determina quais destes modelos de crachá serão adotados, logo poderão ser oferecidos os dois modelos, desde que cumpram com as necessidades dos termos de referência e do edital.
16. Podem entregar uma amostra com layout fictício ou de qualquer outro cliente aleatório.
17. Sim.

Atenciosamente,

Wilmar Ribeiro do Prado

Interventor

Intervenção Municipal Decreto nº 8.032/2020